



Pesquisa de Preço



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE Processo - 23/2022	Perfuração de Poço Artesiano com diâmetro de 08 (oito polegadas), compatível com a utilização de bombas submersas de variadas potências, na zona rural e urbana deste município de Itaporanga d'Ajuda/SE, em consonância com os itens de serviços dispostos na planilha orçamentária fazendo ela parte integrante da proposta de preços. Marca: SERVICO Modelo: SERVICO	19/08/2022	2.500,00	METROS	378,17	340,00	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA CNPJ - 34.467.128/0001-81	Lagarto - SE



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço	Preço	Fornecedor	Cidade
					Orçado Unit.	Homologado Unit.		
MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO Processo - 42/2021	POÇO ARTESIANO NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO. A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO DEVERÁ SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO DENTRO DE PRAZO A SER DEFINIDO. MÉTODO DE PERFURAÇÃO: A PERFURAÇÃO SERÁ FEITA COM PERFURATRIZ ROTATIVA. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PREPARAÇÃO DE ACESSOS E PLATAFORMA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO DE OBRA. OBSERVAÇÃO: O LOCAL DE CANTEIRO DE OBRA SERÁ ISOLADO PARA NÃO PERMITIR O ACESSO DE PESSOAS DESAUTORIZADAS POR MEDIDA DE SEGURANÇA, PARA EVITAR ACIDENTES A TERCEIROS. PROFUNDIDADE: A PROFUNDIDADE ESTIMADA DO POÇO SERÁ ENTRE 50 (CINQUENTA) E 80 (OITENTA) METROS COM VAZÃO DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE CADA POÇO, SENDO ELES 04 (QUATRO) UNIDADES. DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: 8 (POLEGADAS) NA PARTE SUPERIOR DO SOLO. COLETA E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS: AS AMOSTRAS DO MATERIAL PERFURADO SERÃO COLETADAS A CADA 4 (QUATRO) METROS DE PROFUNDIDADE, OU SEMPRE QUE OCORRER QUALQUER MUDANÇA LITOLÓGICA, DE COLORAÇÃO DO MATERIAL OU NA VELOCIDADE DE AVANÇO DA PERFURAÇÃO. AS AMOSTRAS COLETADAS SERÃO ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS, ETIQUETADOS COM O NÚMERO DE ORDEM E INTERVALO AMOSTRADO. SERÃO MANTIDOS NO CANTEIRO DE OBRA, EMBALADAS EM ORDEM CRESCENTE ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. REVESTIMENTO: O POÇO SERÁ REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS EM PVC GEOMECÂNICO NO DIÂMETRO DE 6 ATÉ A ROCHA DE SUSTENTAÇÃO, OU TOTAL EM PVC GEOMECÂNICO DE 4. A COLUNA DE REVESTIMENTO TERÁ AS EXTREMIDADES ROSQUEADAS. CIMENTAÇÃO E LAJE SANITÁRIAS: O ESPAÇO ANELAR FORMADO ENTRE O TUBO DE REVESTIMENTO E A PERFURAÇÃO SERÁ CIMENTADO 10 (DEZ) METROS (A CONTAR SOLO) COM UMA PASTA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 3X1). NOTA TÉCNICA: UMA VEZ CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DO POÇO, DEVERÁ SER CONSTRUÍDA UMA LAJE DE CONCRETO (TRAÇO 3X1), COM 1,00 X 1,00 X 0,30 CM DE LADO ENVOLVENDO A BOCA DE REVESTIMENTO. A LAJE	17/08/2021	1.280,00	METROS	527,20	438,00	POCOS ARTESIANOS CACOAL LTDA CNPJ - 14.798.402/0001-98	Cacoal - RO



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
	<p>TERÁ DECLIVIDADE DE 2%, DO POÇO PARA A BORDA E TER UM RESSALTO PERIFÉRICO DE 50 (CINQUENTA) CENTÍMETROS SOBRE A SUPERFÍCIE DO TERRENO. PRÉ-FILTRO: PRÉ-FILTRO COM GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM, DE QUARTZO (LAVADO, CALCINADO E EMBALADO), POR SER UM MATERIAL FILTRANTE DE MINERALOGIA COMPROVADA, PROPORCIONANDO AO CLIENTE EXCELENTE RESULTADO NA FILTRAGEM E VAZÃO DA ÁGUA. MOTO BOMBA: O POÇO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A MOTO BOMBA TUBULAR SUBMERSA MÍNIMA DE 4, DE NO MÍNIMO 1 HP, COM O MÍNIMO DE INSTALAÇÃO BIFÁSICA 220 V, TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO DE 1 ¼, QUADRO DE COMANDO PARA PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DA MOTO BOMBA, SELO SANITÁRIO ANELAR EM CONCRETO, TUBO ALIMENTADOR DE PRÉ- FILTRO. DESENVOLVIMENTO: O DESENVOLVIMENTO DO POÇO SERÁ FEITO APÓS O TÉRMINO DA PERFURAÇÃO. SERÁ INJETANDO AR PELA COLUNA DE HASTES DE PERFURAÇÃO. ESSE PROCEDIMENTO SERVIRÁ COMO INDICATIVO DE PRODUÇÃO DO POÇO, PARA SUBSIDIAR O TESTE DE PRODUÇÃO. EQUIPAMENTOS AUXILIARES E DESTINO DA ÁGUA: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODO EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E TUBULAÇÃO NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO TESTE. A DESCARGA DA ÁGUA OCORRERÁ A UMA DISTÂNCIA ADEQUADA DO POÇO, DE FORMA A NÃO INTERFERIR NO RESULTADO DO TESTE. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA TUBULAÇÃO DA ÁGUA DO POÇO ATÉ A CAIXA D'AGUA EXISTENTE. DURAÇÃO DO TESTE: O ENSAIO FINAL SERÁ CONDUZIDO PELO SEGUINTE MODO: TESTE DE VAZÃO CONTINUA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SE O NÍVEL DINÂMICO ESTABILIZAR ANTES DAS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, O TESTE SERÁ DADO COMO CONCLUÍDO. NOTA TÉCNICA: A VARIAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA DENTRO DO POÇO SERÁ ACOMPANHADA COM UM MEDIDOR DE NÍVEL NUMERADO DE METRO A METRO. O MEDIDOR DESCERÁ NO POÇO EM TUBULAÇÃO DE PROTEÇÃO INDEPENDENTE. TESTE DE RECUPERAÇÃO: CONCLUÍDO O TESTE DE PRODUÇÃO É INICIADO IMEDIATAMENTE O TESTE DE RECUPERAÇÃO DO POÇO. DESINFECÇÃO DO POÇO: APÓS INTEIRAMENTE CONSTRUÍDO, O POÇO DEVERÁ SER COMPLETAMENTE LIMPO RETIRANDO-SE TODOS OS MATERIAIS ESTRANHOS, FRAGMENTOS E QUALQUER NATUREZA, CIMENTO, ÓLEO, GRAXA. EM SEGUIDA, O POÇO SERÁ DESINFETADO COM SOLUÇÃO DE CLORO, COM REPOUSO MÍNIMO DE 2</p>							



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço	Preço	Fornecedor	Cidade
					Orçado Unit.	Homologado Unit.		
	<p>HORAS. POÇO ARTESIANO NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO. A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO DEVERÁ SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO DENTRO DE PRAZO A SER DEFINIDO. MÉTODO DE PERFURAÇÃO: A PERFURAÇÃO SERÁ FEITA COM PERFURATRIZ ROTATIVA. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PREPARAÇÃO DE ACESSOS E PLATAFORMA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO DE OBRA. OBSERVAÇÃO: O LOCAL DE CANTEIRO DE OBRA SERÁ ISOLADO PARA NÃO PERMITIR O ACESSO DE PESSOAS DESAUTORIZADAS POR MEDIDA DE SEGURANÇA, PARA EVITAR ACIDENTES A TERCEIROS. PROFUNDIDADE: A PROFUNDIDADE ESTIMADA DO POÇO SERÁ ENTRE 50 (CINQUENTA) E 80 (OITENTA) METROS COM VAZÃO DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE CADA POÇO, SENDO ELES 04 (QUATRO) UNIDADES. DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: 8 (POLEGADAS) NA PARTE SUPERIOR DO SOLO. COLETA E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS: AS AMOSTRAS DO MATERIAL PERFURADO SERÃO COLETADAS A CADA 4 (QUATRO) METROS DE PROFUNDIDADE, OU SEMPRE QUE OCORRER QUALQUER MUDANÇA LITOLÓGICA, DE COLORAÇÃO DO MATERIAL OU NA VELOCIDADE DE AVANÇO DA PERFURAÇÃO. AS AMOSTRAS COLETADAS SERÃO ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS, ETIQUETADOS COM O NÚMERO DE ORDEM E INTERVALO AMOSTRADO. SERÃO MANTIDOS NO CANTEIRO DE OBRA, EMBALADAS EM ORDEM CRESCENTE ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA. REVESTIMENTO: O POÇO SERÁ REVESTIDO COM TUBOS E FILTROS EM PVC GEOMECÂNICO NO DIÂMETRO DE 6 ATÉ A ROCHA DE SUSTENTAÇÃO, OU TOTAL EM PVC GEOMECÂNICO DE 4. A COLUNA DE REVESTIMENTO TERÁ AS EXTREMIDADES ROSQUEADAS. CIMENTAÇÃO E LAJE SANITÁRIAS: O ESPAÇO ANELAR FORMADO ENTRE O TUBO DE REVESTIMENTO E A PERFURAÇÃO SERÁ CIMENTADO 10 (DEZ) METROS (A CONTAR SOLO) COM UMA PASTA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 3X1). NOTA TÉCNICA: UMA VEZ CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DO POÇO, DEVERÁ SER CONSTRUÍDA UMA LAJE DE CONCRETO (TRAÇO 3X1), COM 1,00 X 1,00 X 0,30 CM DE LADO ENVOLVENDO A BOCA DE REVESTIMENTO. A LAJE TERÁ DECLIVIDADE DE 2%, DO POÇO</p>							



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
	<p>PARA A BORDA E TER UM RESSALTO PERIFÉRICO DE 50 (CINQUENTA) CENTÍMETROS SOBRE A SUPERFÍCIE DO TERRENO. PRÉ-FILTRO: PRÉ-FILTRO COM GRANULOMETRIA DE 1 A 3 MM, DE QUARTZO (LAVADO, CALCINADO E EMBALADO), POR SER UM MATERIAL FILTRANTE DE MINERALOGIA COMPROVADA, PROPORCIONANDO AO CLIENTE EXCELENTE RESULTADO NA FILTRAGEM E VAZÃO DA ÁGUA. MOTO BOMBA: O POÇO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A MOTO BOMBA TUBULAR SUBMERSA MÍNIMA DE 4, DE NO MÍNIMO 1 HP, COM O MÍNIMO DE INSTALAÇÃO BIFÁSICA 220 V, TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO DE 1 ¼, QUADRO DE COMANDO PARA PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DA MOTO BOMBA, SELO SANITÁRIO ANELAR EM CONCRETO, TUBO ALIMENTADOR DE PRÉ- FILTRO. DESENVOLVIMENTO: O DESENVOLVIMENTO DO POÇO SERÁ FEITO APÓS O TÉRMINO DA PERFURAÇÃO. SERÁ INJETANDO AR PELA COLUNA DE HASTES DE PERFURAÇÃO. ESSE PROCEDIMENTO SERVIRÁ COMO INDICATIVO DE PRODUÇÃO DO POÇO, PARA SUBSIDIAR O TESTE DE PRODUÇÃO. EQUIPAMENTOS AUXILIARES E DESTINO DA ÁGUA: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODO EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E TUBULAÇÃO NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO TESTE. A DESCARGA DA ÁGUA OCORRERÁ A UMA DISTÂNCIA ADEQUADA DO POÇO, DE FORMA A NÃO INTERFERIR NO RESULTADO DO TESTE. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA TUBULAÇÃO DA ÁGUA DO POÇO ATÉ A CAIXA D'AGUA EXISTENTE. DURAÇÃO DO TESTE: O ENSAIO FINAL SERÁ CONDUZIDO PELO SEGUINTE MODO: TESTE DE VAZÃO CONTINUA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SE O NÍVEL DINÂMICO ESTABILIZAR ANTES DAS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, O TESTE SERÁ DADO COMO CONCLUÍDO. NOTA TÉCNICA: A VARIAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA DENTRO DO POÇO SERÁ ACOMPANHADA COM UM MEDIDOR DE NÍVEL NUMERADO DE METRO A METRO. O MEDIDOR DESCERÁ NO POÇO EM TUBULAÇÃO DE PROTEÇÃO INDEPENDENTE. TESTE DE RECUPERAÇÃO: CONCLUÍDO O TESTE DE PRODUÇÃO É INICIADO IMEDIATAMENTE O TESTE DE RECUPERAÇÃO DO POÇO. DESINFECÇÃO DO POÇO: APÓS INTEIRAMENTE CONSTRUÍDO, O POÇO DEVERÁ SER COMPLETAMENTE LIMPO RETIRANDO-SE TODOS OS MATERIAIS ESTRANHOS, FRAGMENTOS E QUALQUER NATUREZA, CIMENTO, ÓLEO, GRAXA. EM SEGUIDA, O POÇO SERÁ DESINFETADO COM SOLUÇÃO DE CLORO, COM REPOUSO MÍNIMO DE 2 HORAS.</p>							

LICITANET - Pesquisa de Preço



Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
	Marca: serviço Modelo: serviço							
MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO Processo - 15/2021	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - POÇO ARTESIANO, COM DIAMETRO DE PERFURAÇÃO DE 6 E REVESTIMENTO, COM MÉDIA DE 100 METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO OBTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NOS AUTOS. Marca: SERVIÇO Modelo: SERVIÇO	08/04/2021	1.500,00	M LINEAR	574,91	405,00	ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ - 14.286.485/0001-38	Ariquemes - RO

Média dos Preços Orçado

R\$ 493,43

Média dos Preços Homologado

R\$ 394,33

Data do Relatório

22/11/2023